



1. Для производства работ по строительству часовни, выполнить разборку бортов существующего благоустройства. Размер борта 1000x200x80 мм. Общая длина разбираемых бортов 101,0 п.м.
2. Выполнить демонтаж существующего основания под борты в объеме 9,09 м³
3. Выполнить разборку существующего мощения из бетонной плитки 200x100x60 мм площадью 184,5 м²
4. Выполнить удаление старого основания под мощение плитки, согласно плану. Площадь 184,5 м². Объем удаляемого основания – 52 м³
5. План удаление плодородного слоя смотри лист 5.

Согласовано			
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №

22-24 ГП					
Возведение часовни в честь Святого великомученика Георгия Победоносца на площади Ленина в г. Городок					
ИЗМ.	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГАП	Дятко			<i>[Signature]</i>	08.24.
Разработал	Колотончик			<i>[Signature]</i>	08.24.
Проверил	Дятко			<i>[Signature]</i>	08.24.
И.контр.	Дятко			<i>[Signature]</i>	08.24.
				СТАДИЯ	ЛИСТ
				С	7
				ЛИСТОВ	
				000 "Элигран"	

КОПИРОВАЛ